

Koluszki, dnia 14.05.2025 r.

Nr sprawy: O/537/WI/165/2025

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

L.dz. 3595/2025/IN

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Rozbudowa Ujęcia Wody w miejscowości Borowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żakowice ul. Norwida" – Budowa zbiorników wody pitnej na ujęciu wody we wsi Borowa, gm. Koluszki" - (nr postępowania Z113/93071 - Platforma przetargowa)*

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytania do SWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Jaką instalację ma obsługiwać zestaw hydroforowy: ppoż., bytowa czy może ppoż. i bytowa razem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zestaw pompowy obsługiwał sieć wodociągową na cele bytowe i ppoż.

Pytanie 2. Czy ma być dodatkowo pompa rezerwowa czy tę funkcję będzie pełnić jedna z 4 pomp zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaprojektowane pompy pracują w układzie kaskady z dedykowaną automatyką, załączając się w zależności od wskazań czujnika ciśnienia

Pytanie 3. Zgodnie z przedmiarem w każdym ze zbiorników ma znaleźć się sonda oraz 2 pływak?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby każdy zbiornik posiada swój zestaw składający się z dwóch pływaków i sondę hydrostatyczną.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp innego typu niż pompy elektroniczne typu CRIE?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania elektronicznych pomp, ale dopuszcza inny typ niż CRIE pod warunkiem spełnienia parametrów nie gorszych od podanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę przetwornic częstotliwości w rozdzielni sterującej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż przetwornic częstotliwości w rozdzielni sterującej, niemniej układ musi zapewniać płynną regulację prędkości.

Pytanie 6. Jakie przetwornice przyjmować do urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przyjęte przez Wykonawcę przetwornice częstotliwości były kompatybilne z zestawem pompowym.

Pytanie 7. Czy wykonawca ma zamontować przepływomierz elektromagnetyczny? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierzy Siemens MAG5100W + czujnik przepływu MAG6000 z komunikacją po Modbus RTU?

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do montażu przepływomierza oraz czujnika przepływu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jeśli proponowane urządzenia są o nie gorszych parametrach niż urządzenia istniejące.


Pytanie 8. Czy wykonawca udostępnia rejestry po ModbusRTU, a Zamawiający podłączy urządzenie do monitoringu? Czy wykonawca na wycenić rejestry po ModbusRTU? - Zamawiający udostępni rejestry po ModbusRTU.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany kompleksowo wycenić i wykonać rozbudowę systemu sterowania na UW Borowa z wizualizacją na SUW Koluszki.

Pytanie 9. Czy wykonawca komunikuje naszą szafę z RT?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w punkcie 8.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Szczegielniak