

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

„Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci ciepłej w Koluszkach””

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100184847

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 4

1.4.2.) Miejscowość: Koluszki

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-040

1.4.4.) Województwo: Łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 44 714 58 45

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@kpgk.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpgk.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00293309

2.2.) Data ogłoszenia: 2025-06-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2025/BZP 00260432

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłej w Koluszkach – etap II” tj. budowę odcinka sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych ul. Sikorskiego i Korczaka w Koluszkach:

- 2 x DN 168/250 odcinek U4 – Z14 – Z15 – Z16 – Od10 – przed Z17 o długości ok. 338,0 m.b. na działkach nr 26/33, 26/30, 26/29, 26/27 obr. 7 m. Koluszki,
- 2 x DN 76/140 odcinek Od10 – do bloku ul. Sikorskiego 1 o długości 5,5 m.b. na działce nr 26/27 obr. 7 m. Koluszki
- 2 x DN 76/140 odcinek Od9 – Od9/1 – do bloku ul. Sikorskiego 8 o długości 87,0 m.b. na działkach nr 26/29, 25, 262, 23/2, 269 obr. 7 m. Koluszki,
- 2 x DN 76/140 odcinek Od8 – do bloku ul. Sikorskiego 7 o długości 7,5 m.b. na działce nr 26/29 obr. 7 m. Koluszki
- 2 x DN 48/110 odcinek Od9/1 – Z9/3 – Z9/4 – Z9/5 do bloku ul. Korczaka 5 o długości 81,0 m.b. na działkach nr 269, 18/9 obr. 7 m. Koluszki,
- włączenie przyłącza wykonanego w technologii rur preizolowanych do bloku ul. Sikorskiego 9 do sieci ciepłowniczej w punkcie Od-7.
- Zadanie to obejmuje:
 - demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej, która pokrywa się z projektowanym ciepłociągiem,
 - wykonanie nowej sieci ciepłowniczej o średnicy j/w z rur i elementów preizolowanych zgodnie z projektem i uzgodnieniami,
 - wykonanie robót odtworzeniowych terenu.

1. Adaptacja projektu budowlanego do oferowanego systemu rur preizolowanych w zakresie:
 - a) schematu montażowego z zachowaniem projektowanej trasy i zakładanej kompensacji wydłużeń,
 - b) schematu instalacji alarmowej,
 - c) specyfikacji materiałowych.
2. Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej na odcinkach sieci, po których będzie przebiegała nowa sieć ciepłownicza.
3. Wykonanie i rozruch nowej sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego.
 - a) Parametry sieci ciepłowniczej:
 - o łącznej długość: $L \approx 519$ m.b.,
 - średnica – Dn 168/250, 76/140 i 48/110 mm,
 - temperatura pracy sieci 130/70 °C – sezon zimowy, 70/40 °C – sezon letni,
 - ciśnienie 1,6 MPa,
 - b) Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacją projektową,
 - c) Przebudowę armatury na przebudowywanej sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentacją projektową,
 - d) Wykonanie robót odtworzeniowych terenu wg uzgodnień z właścicielami terenu i dokumentacją projektową,
 - e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci ciepłowniczej wraz z namiarami nowej i umartwionej sieci cieplnej.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci cieplnej w Koluszkach – etap II” tj. budowę odcinka sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych ul. Sikorskiego i Korczaka w Koluszkach:

- 2 x DN 168/250 odcinek U4 - Z14 - Z15 - Z16 - Od10 o długości ok. 311,5 m.b. na działkach nr 26/33, 26/30, 26/29, 26/27 obr. 7 m. Koluszki i 2 x DN 139/225 odcinek Od10 - przed Z17 o długości ok. 26,5 m.b. na działce nr 26/27 obr. 7 m. Koluszki
- 2 x DN 76/140 odcinek Od10 – do bloku ul. Sikorskiego 1 o długości 5,5 m.b. na działce nr 26/27 obr. 7 m. Koluszki
- 2 x DN 76/140 odcinek Od9 – Od9/1 – do bloku ul. Sikorskiego 8 o długości 87,0 m.b. na działkach nr 26/29, 25, 262, 23/2, 269 obr. 7 m. Koluszki,
- 2 x DN 76/140 odcinek Od8 – do bloku ul. Sikorskiego 7 o długości 7,5 m.b. na działce nr 26/29 obr. 7 m. Koluszki
- 2 x DN 48/110 odcinek Od9/1 – Z9/3 – Z9/4 – Z9/5 do bloku ul. Korczaka 5 o długości 81,0 m.b. na działkach nr 269, 18/9 obr. 7 m. Koluszki,
- włączenie przyłącza wykonanego w technologii rur preizolowanych do bloku ul. Sikorskiego 9 do sieci ciepłowniczej w punkcie Od-7.
- Zadanie to obejmuje:
 - demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej, która pokrywa się z projektowanym ciepłociągiem,
 - wykonanie nowej sieci ciepłowniczej o średnicy j/w z rur i elementów preizolowanych zgodnie z projektem i uzgodnieniami,
 - wykonanie robót odtworzeniowych terenu.

1. Adaptacja projektu budowlanego do oferowanego systemu rur preizolowanych w zakresie:
 - a) schematu montażowego z zachowaniem projektowanej trasy i zakładanej kompensacji wydłużeń,
 - b) schematu instalacji alarmowej,
 - c) specyfikacji materiałowych.
2. Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej na odcinkach sieci, po których będzie przebiegała nowa sieć ciepłownicza.
3. Wykonanie i rozruch nowej sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego.
 - a) Parametry sieci ciepłowniczej:
 - o łącznej długość: $L \approx 519$ m.b.,
 - średnica – Dn 168/250, 139/225, 76/140 i 48/110 mm,
 - temperatura pracy sieci 130/70 °C – sezon zimowy, 70/40 °C – sezon letni,
 - ciśnienie 1,6 MPa,
 - b) Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacją projektową,
 - c) Przebudowę armatury na przebudowywanej sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentacją projektową,
 - d) Wykonanie robót odtworzeniowych terenu wg uzgodnień z właścicielami terenu i dokumentacją projektową,
 - e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci ciepłowniczej wraz z namiarami nowej i umartwionej sieci cieplnej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-07-01 10:00

Po zmianie:

2025-07-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2025-07-01 10:30

Po zmianie:
2025-07-03 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2025-07-30

Po zmianie:
2025-08-01