



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4
REGON 100184847, NIP 7282610232
④KRS 0000257956, tel. 44 714 58 45
Kapitał zakładowy 43 522 500,00 zł

Koluszki, dnia 24 czerwca 2025 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci ciepłej w Koluszkach””. Oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025

Pytanie 1. Wykonawcy:

„W przedmiarze do zadania nie ujęto odcinka rury preizolowanej Dn139/225, która wchodzi w zaznaczony na rysunkach zakres inwestycji. Jest ona wyszczególniona na rysunku i na schemacie montażowym. Na rysunku ciężko określić dokładną długość nie ujętego w przedmiarze odcinka, a na schemacie montażowym ujęty jest większy zakres, niż wymagany w przetargu. Prosimy więc o uzupełnienie przedmiaru o brakującą rurę preizolowaną DN 138/225 i dla pełnej jasności oznaczenie granic inwestycji na schemacie montażowym. Dodatkowo na schemacie montażowym ujęte jest przyłącze, które na rysunku zostało zakryte żółtą karteczką. W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie materiałów i określenie (zwymiarowanie) granic drugiego etapu inwestycji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ. Plan zagospodarowania terenu oraz Schemat montażowy, zamieszczone w Projekcie budowlano - wykonawczym TOM II określają średnice na poszczególnych odcinkach.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmiany zapisu:

- 1) w L.p. 390.d.7.3. Przedmiaru robót budowlanych (Załącznik nr 1 do SWZ) na następujący:
Montaż rury preizolowanej śr. 168,3/250 - $311,5 \text{ m} \times 2 = 623,0 \text{ m}$,
Montaż 2 x 168/250 odgałęz. prefabryk. z alarm. redukcja 139/225 wyj. 76/140,
Montaż rury preizolowanej śr. 139,7/225 - $26,5 \text{ m} \times 2 = 53,0 \text{ m}$.

2) w Specyfikacji technicznej (Załącznik 2a do SWZ) w części A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a) przed zmianą:

„2 x DN 168/250 odcinek U4 - 214 - 215 - 216 - Od10 - przed 217 o długości ok. 338,0 m.b. na działkach nr 26/33, 26/30, 26/29, 26/27 obr. 7 m. Koluszki,”

b) po zmianie:

„**2 x DN 168/250 odcinek U4 - Z14 - Z15 - Z16 - Od10** o długości ok. 311,5 m.b. na działkach nr 26/33, 26/30, 26/29, 26/27 obr. 7 m. Koluszki i **2 x DN 139/225 odcinek Od10 - przed Z17** o długości ok. 26,5 m.b. na działce nr 26/27 obr. 7 m. Koluszki”

Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na uzupełnienie przedmiaru o rurę preizolowaną DN 138/225.

Odnosząc się do zakrytego żółtą karteczką przyłącza do bloku ul. Sikorskiego 9 - Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 2a do SWZ) część A. Przedmiot zamówienia (włączenie przyłącza wykonanego w technologii rur preizolowanych do bloku ul. Sikorskiego 9 do sieci ciepłowniczej w punkcie Od-7), Wykonawca winien uwzględnić jedynie włączenie przyłącza do sieci śr. 168,3/250, gdyż przyłączy wcześniej zostało wymienione, poprzez zwiększenie jego średnicy z DN 48,3/110 na DN 76,1/140, stąd w L.p. 393.d.7.3. Przedmiaru robót budowlanych (Załącznik nr 1 do SWZ) dokonuje się zmiany trójnika na 168,3/76,1 - 2 odg.

W związku z powyższym.

1) **ustęp 1 w rozdziale XIII. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 01 sierpnia 2025 r.**”

2) **ustęp 14 w rozdziale XV. Sposób oraz termin składania ofert otrzymuje brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć **do dnia 03 lipca 2025r. do godziny 10:00.**”

3) **ustęp 1 w rozdziale XVI. Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 03 lipca 2025r. o godzinie 10:30**”

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Szczegielniak